

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont dachu			
1.1 KNR 401/411/5 Wymiana elementów podłóg z desek, białe podłogi z desek podłogowych o grubości 25 mm	53,45		m2
1.2 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5 m	1		szt
1.3 KNR 401/310/2 (1) Przemuiowanie kominów z cegieł, ponad 0,5 m3/miejsce	6,272		m3
1.4 KNRW 401/545/4 Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku	50,0		m
1.5 KNRW 401/545/6 Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku	17,50		m
1.6 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa	130,00		m2
1.7 KNR 401/519/5 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następną	130,00	4	m2
1.8 KNR 401/414/2 Wymiana deskowania z desek na styk, grubości 25 mm	130,0		m2
1.9 KNR 401/629/1 (1) Impregnacja grzybobójcza drewna metodą opryskiwania, 1-krotna, deski i płyty	183,35		m2
1.10 KNR 22/528/1 Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, przygotowanie podłoża	130,00		m2
1.11 KNR 22/528/2 Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, krycie papą DKD	130,00		m2
1.12 KNR 401/508/3 Rozbiórka pokrycia z dachówek, dachówki inne niż karpówka	387,52		m2
1.13 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	75,995		m2
1.14 KNRW 401/441/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenia dachu, o odstępach łąt do 24 cm	387,52		m2
1.15 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	387,52		m2
1.16 KNRW 202/527/3 (1) Rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej, okrągłe o średnicy 12 cm	17,50		m
1.17 KNRW 202/520/4 (1) Rynny dachowe z blachy tytanowo -cynkowej, półokrągłe, Fi 15 cm,	50,00		m
1.18 KNRW 202/410/3 Ołacenie połąci dachowych łątami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm	387,52		m2
1.19 KNRW 202/515/2 (1) Obróbki z blachy tytan- cynk przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	75,995		m2
1.20 ORGB 202/1027/1 Wylaz kominiański	1		kpl
1.21 KNRW 202/513/5 Pokrycie dachów dachówką, karpówka ceramiczna w łuskę	387,52		m2
1.22 KNR 202/1010/7 (1) Naświetla fabrycznie wykończone, otwierane szklane pojedyncze, powierzchnia do 0.35 m2,	0,30		m2
1.23 ORGB 202/539/4 Montaż barier śniegowych	22,00		m
1.24 KNRW 401/506/5 (1) Montaż taśmy pod gąsiosem	65,00		m
1.25 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	37,472		m3